

Шууд худалдан авалтад үнийн санал ирүүлэх тухай

Төслийн нэр: Тээвэрчид хэсэгт тоглоомын талбай байгуулах /Дархан сум 6-р баг/

Шууд худалдан авалтын төрөл: Ажил

Төсөвт өртөг: 19,900,000.0 /Арван есөн сая есөн зуун мянга / төгрөг

Зар нийтэлсэн хугацаа: 2026.05.18

Материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа: 2026.05.22

Бүрдүүлэх материал:

Сонирхсон аж ахуйн нэгж байгууллага нь дараах материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ.

- Техникийн тодорхойлолтод үндэслэн үнийн санал ирүүлэх
- Ижил төстэй ажлын туршлагатай байх: Сүүлийн 1 жилд 1-ээс доошгүй ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн байх, гэрээ, ажил хүлээлцсэн акт
- Нийлүүлэх барааны техникийн үзүүлэлт, үнэ
- Ажлыг богино хугацаанд нийлүүлэх график,
- Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар,
- Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх,
- Татварын өр төлбөргүй байх ,
- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт /Ажлын урилга зарлагдсанаас хойш байдлаар ирүүлэх /
- Чанарын баталгаа 6 сар,

Материал хүлээн авах газар: Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын /Шинэ байр/ 206 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Холбогдох дугаар: 70373739

“БУРХАНТ-ОРД” ХХК

**ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ. ДАРХАН СУМ.
6-Р БАГ. ТЭЭВЭРЧИДИЙН ГУДАМЖ-Д САГСАН
БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ**

Төсөв өртгийн дүн: 20 341 353 төгрөг

Төсөв тооцсон:

МУ-ын Мэргэшсэн төсөвчин



М.Түмэндэмбэрэл

Төсвийг “Estimator Pro” программаар гүйцэтгэв.

2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4 374 708
2	Материал	8 201 752
3	Тээвэр	334 540
4	Машин ашиглалт	705 100
	Шууд зардлын дүн	13 616 100
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	1 363 367
6	Ашиг / 15%/	2 246 920
	Барилга угсралтын ажлын дүн	17 226 387
7	НӨАТ 10%	1 722 639
8	Нормчлолын сан 0.18%	31 007
	Дүн	18 980 033
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	344 528
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	500 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	172 264
	Дүн	19 996 825
12	Магадлашгүй ажил 2 %	344 528
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	20 341 353

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Сагсан бөмбөгийн талбайн ажил 3x3, хэмжээ 16x12	17 226 387	4 374 708	8 201 752	705 100	334 540	1 363 367	2 246 920
НИЙТ ДҮН:		17 226 387	4 374 708	8 201 752	705 100	334 540	1 363 367	2 246 920

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ 3Х3, ХЭМЖЭЭ 16Х12			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсны талбайн сул шороог бульдозероор түрж тэгшлэх	м2	280
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	240
3	Сагсны талбайн бетон шал цутгах 7см	м3	13.44
4	Сагс,волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах,хаалгатай /2м урттай,4м өндөртэй/	1 секц	30
5	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	10м2	24
6	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ ЗХ3, ХЭМЖЭЭ 16Х12

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Сагсны талбайн сул шороог бульдозероор түрж тэгшлэх	м2	280	/ 2	/	/ 7974	/	
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	240	2.3 / 2	.35 / .1	8406 / 7974	698236 / 191376	889 612
06-010-04	Сагсны талбайн бетон шал цутгах 7см	м3	13.44	2.4 / 2	.76 / 1.49	8549 / 7974	87576 / 159255	246 831
30-230-04	Сагс, волейболын талбайд хийгдэх төмөр торон хашаа угсрах, хаалгатай /2м урттай, 4м өндөртэй/	1 секц	30	3.7 / 2	3.38 / .02	10236 / 7974	1037930 / 5502	1 043 432
74-852-02	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	10м2	24	/ 2	/	/ 7974	/	
37-230-05	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны цитг/ суурилуулах	ш	1	3.6 / 2	5.06 / .5	10118 / 7974	51165 / 3987	55 152

Нийт Хүн/цаг: 199.764768 / 45.16184

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Бүгд хүн/цаг: 199.764768 / 45.16184

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

2 235 027

379 955

826 960

3 441 942

464 662

468 104

4 374 708

2 235 027

379 955

826 960

3 441 942

464 662

468 104

4 374 708

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4270	Сагсны суулгадаг хөлтэй щит	иж бүр	1	1000000	1 000 000
1-4271	Ус	м3	5.9551	1800	10 719
1-3824	Торон хашаа /шон,хаалганы хамт/	кг	1950	2800	5 460 000
1-4332	Хайрга 10-20 мм	м3	4.896	16000	78 336
1-4334	Хайрга 10-20мм	м3	11.3783	16000	182 053
1-4025	Цемент м-400	тн	2.1249	385000	818 073
1-4543	Голын элс	м3	7.6769	12000	92 123
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	4.896	8000	39 168
1-0410	Маажин	кг	21.6	6000	129 600
1-0218	Өнгийн тосон будаг	кг	32.64	12000	391 680

8 201 752

НИЙТ ДҮН:

8 201 752

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	1.44	89 717	129 372
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	5.38	37 919	203 853
9003	Цахилгаан өрөм	1.75	12 701	22 289
	Автомашин	.28	32 442	8 946
	Үйлчилгээний машин	10.5	32 442	340 641

705 100

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ ЗХ3, ХЭМЖЭЭ 16Х12
БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сагсны суулгадаг хөлтэй цит	иж бүр	1 000 000	1	1 000 000	.6102	4	2	635.53	1 551
1-4271	Ус	м3	1 800	5.9551	10 719	5.9551	0	1	960.47	0
1-3824	Торон хашаа /шон,хаалганы хамт/	кг	2 800	1950	5 460 000	117	4	1	478.4	223 891
1-4332	Хайрга 10-20 мм	м3	16 000	4.896	78 336	8.3232	0	1	0	0
1-4334	Хайрга 10-20мм	м3	16 000	11.3783	182 053	24.9868	4	2	635.53	63 519
1-4025	Цемент м-400	тн	385 000	2.1249	818 073	2.1674	4	1	478.4	4 147
1-4543	Голын элс	м3	12 000	7.6769	92 123	13.8185	8	1	373.4	41 279
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	8 000	4.896	39 168	8.3232	0	1	0	0
1-0410	Маажин	кг	6 000	21.6	129 600	.0272	4	2	635.53	69
1-0218	Өнгийн тосон будаг	кг	12 000	32.64	391 680	.0326	4	2	635.53	83

8 201 752

334 540

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

8 201 752

334 540



#ARAL



#БЭЛЭН. Сагсан бөмбөгийн шийд

10,000,000₮

Бүтээгдэхүүний код: UDC-21171

Өнгө

Цэнхэр

Ногоон

1

САГСЛАХ

БАНДИТАН