

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 46/2026

Захиалагч: Дархан-Уул аймаг ЗДТГ

Дархан-Уул аймаг Дархан сум 7-р баг хүүхдийн
тоглоомын талбайн эко хавтан, мод тарих ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 19,900,000

(арван есөн сая төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн "Арлын ам" ХХК

Захирал:  /Энхбаатар Соёл-Эрдэнэ/

Огноо:



Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин:

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин:  /Ч.Рашаандаваа/
Төсөв тооцсон огноо: 2026.04.30

📍 Хаяг: Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоотЫЫ


✉ Имэйл: SSdarkhan@yahoo.com.

☎ Дугаар: 99162971

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 3,966,920 |
| 2 | Материал | 8,934,849 |
| 3 | Тээвэр | 255,943 |
| 4 | Машин ашиглалт | 441,010 |
| | Шууд зардлын дүн | 13,598,722 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 1,236,281 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 2,225,250 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 17,060,253 |
| 7 | НӨАТ 10% | 1,706,025 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 30,708 |
| | Дүн | 18,796,987 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 341,205 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 250,000 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 170,603 |
| | Дүн | 19,558,795 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 341,205 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 19,900,000 |

Төсөв зохиосон: / Ч.Рашаандаваа/



Дархан-Уул аймаг Дархан сум

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 | Эко хавтангийн ажил | 8,953,888 | 1,946,380 | 4,570,237 | 430,756 | 232,032 | 606,584 | 1,167,898 |
| 2 | Мод тарих ажил №2 | 8,106,365 | 2,020,540 | 4,364,612 | 10,254 | 23,911 | 629,696 | 1,057,352 |
| | | 17,060,253 | 3,966,920 | 8,934,849 | 441,010 | 255,943 | 1,236,281 | 2,225,250 |

НИЙТ ДҮН:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЭКО ХАВТАНГИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|----------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-350-02 | Барилга барих талбайг 100/140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 136.12 | / 2 | / | / 7974 | / | | |
| 01-280-02 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хасах шороог автосамосвалд ачиж хаях | м3 | 27.22 | 2.0 / 2 | .01 / | 7974 / 7974 | 1107 / | 1,107 | |
| 01-280-02 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрганы холимог автосамосвалд ачиж авч ирэх | м3 | 13.6 | 2.0 / 2 | .01 / | 7974 / 7974 | 553 / | 553 | |
| 01-400-02 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх | м3 | 13.6 | / 2 | / | / 7974 | / | | |
| 01-190-07 | 1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 13.6 | 3.0 / 2 | .54 / | 9412 / 7974 | 69301 / | 69,301 | |
| 25-130-01 | Явган замын суурийг элс хайрган хольцоор хийх | 1м3 | 4.1 | 3.2 / 2 | .13 / | 9647 / 7974 | 5031 / | 5,031 | |
| 25-130-09 | Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах | 1м2 | 136.12 | 2.6 / 2 | .76 / | 8837 / 7974 | 918408 / | 918,408 | |

Нийт Хүн/цаг: 112.02 /

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

206,736

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

Ажиллах хүчний зардал:

1,946,380

МОД ТАРИХ АЖИЛ №2

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 37-020-04 | Мод, бут суулгах стандартын бус нүх ухах | м3 | 20 | 1.4 / 2 | 1.79 / | 35.86 / | 7111 / 7974 | 255015 / | 255,015 |
| 37-050-05 | 1x0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит гацуур модны суулгацыг суулгах, тарих | ш | 20 | 3.2 / 2 | 1.28 / .46 | 25.59 / 9.18 | 9647 / 7974 | 246828 / 73201 | 320,029 |
| 37-170-04 | 0.5x0.4 хэмжээтэй мод бут сөөгийг арчлах | ш | 20 | 3.2 / 2 | .74 / | 14.71 / | 9647 / 7974 | 141869 / | 141,869 |
| 37-020-05 | Мод, бут суулгах нүхэнд хар шороо нэмэх 25% | м3 | 13.1 | 2.2 / 2 | 1.62 / .07 | 21.25 / .94 | 8262 / 7974 | 175580 / 7521 | 183,101 |
| 18-050-05 | Мод услах нөөцийн сав тавих | ш | 1 | 3.3 / 2 | 11.19 / .98 | 11.19 / .98 | 9765 / 7974 | 109229 / 7799 | 117,028 |

Дархан-Уул аймаг Дархан сум

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---------|------------|------------|--------------|-------------|--------|
| 16-110-04 | Усалгааны шланг голч d=25мм./50 метртэй 2мм зузаан / | ш | 1 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 1.49 / .02 | 10118 / 7974 | 15080 / 167 | 15,247 |
|-----------|--|---|---|---------|------------|------------|--------------|-------------|--------|

1,032,289

Нийт Хүн/цаг: 110.08 / 11.12

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

175,489

381,947

1,589,725

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

214,613

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

216,203

Ажиллах хүчний зардал:

2,020,540

Бүгд цалин:

2,026,689

Бүгд хүн/цаг: 222.1 / 11.12

344,537

749,875

3,121,102

421,349

424,470

3,966,920

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

Дархан-Уул аймаг Дархан сум

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|------------------|----------|-----|-------|--------|---------|----------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | Нийт жин | Зай | Зэрэг | | Тариф | Зардал |
| | | | | Нийт орц | Зардал | | | Зэрэг | Тариф | | |
| 1-4543 | Элс | М3 | 22,000 | 7.09 | 156,021 | 19.17 | 5 | 2 | 583.93 | 55,968 | |
| 1-4292 | Явган замын хавтан | М2 | 28,620 | 136.12 | 3,895,754 | 0.31 | 5 | 1 | 453.71 | 698 | |
| 1-4212 | Зайлуулах шороо | М3 | 6,300 | 34.03 | 214,389 | 52.75 | 5 | 1 | 453.71 | 119,658 | |
| 1-4032 | Зохист найрлага бүхий элс хайрганы хольц | М3 | 16,500 | 4.27 | 70,491 | 7.26 | 5 | 1 | 453.71 | 16,476 | |
| 1-0517 | Нэмэх шороо | Ш | 16,500 | 14.16 | 233,582 | 13.44 | 5 | 2 | 583.93 | 39,232 | |
| | | | | | 4,570,237 | | | | | | 232,032 |

МОД ТАРИХ АЖИЛ.№2

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|------------------|----------|-----|-------|--------|--------|---------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | | Нийт жин | Зай | Зэрэг | | Тариф | Зардал |
| | | | | Нийт орц | Зардал | | | Зэрэг | Тариф | | |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,200 | 3.17 | 3,804 | 3.17 | 1 | 1 | 960.47 | 3,045 | |
| 2-2916 | Усны сав | Ш | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 0.2 | 5 | 2 | 583.93 | 593 | |
| 1-4333 | Хар шороо | М3 | 80,000 | 1.59 | 126,808 | 2.22 | 5 | 1 | 453.71 | 5,034 | |
| 2-0100 | Шланг ф 25мм /50 метртэй 2мм зузаан / | Ш | 200,000 | 1 | 200,000 | 0.00 | 5 | 2 | 583.93 | 12 | |
| 1-4156 | Гадас | Ш | 1,700 | 20 | 34,000 | 0.02 | 5 | 1 | 453.71 | 45 | |
| 1-4804 | Гацуур | Ш | 150,000 | 20 | 3,000,000 | 5.2 | 5 | 2 | 583.93 | 15,182 | |
| | | | | | 4,364,612 | | | | | | 23,911 |

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

8,934,849

255,943

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)**ЭКО ХАВТАНГИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 1016 | 90 морины хүчтэй бульдозер | 0.08 | 88,573 | 6,878 |
| 8031 | Хийн индүү 25тн | 1.14 | 95,241 | 108,803 |
| 1017 | Бульдозер | 0.24 | 161,939 | 38,340 |
| 85201 | Ачааны машин 10тн | 3.02 | 63,611 | 192,224 |
| 85201 | Ачааны машин 2тн | 0.41 | 44,936 | 18,402 |
| 1001 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3 | 1.09 | 54,107 | 58,750 |
| 1018 | 140 морины хүчтэй бульдозер 100/140 | 0.06 | 115,033 | 7,359 |
| | | | | 430,756 |

МОД ТАРИХ АЖИЛ.№2

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|---------------|
| 4001 | Услах машин | 1.53 | 3,720 | 5,699 |
| | Автомашин | 0.03 | 12,000 | 335 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 0.3 | 12,363 | 3,659 |
| 5001 | Өрөмдлөгийн машин | 0.01 | 60,462 | 560 |
| | | | | 10,254 |

НИЙТ ДҮН:**441,010**