

Техникийн тодорхойлолт: 16.2

№	Нэр Үзүүлэлт	төрөл, Шаардлага
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан сум 16-р баг, 3-н байршилд хийх сүүдрэвч
4	Хийгдэх ажил	
4.1	Сүүдрэвчний ажил	Баганан суурийн нүх гараар ухах 0.32м3, Баганан суурийг эргүүлж булах 0.32м3, Баганан суурийг бетоноор чигжих БМ100 0.32м3, Модон багана хийж угсрах 4ш, Яс мод цэвэр бруссээр зангидаж бэхлэх, дээврийн 20.25м2, Сүүдрэвчний хашлага хийх 10.8м2, Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\ 4.05м2, Osb хавтангаар тааз доторлох 20.25м2, Битум массаар дээврийг бүрэх 22м2, Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх 0.61м3, Бетоны дэвсгэр үе шалны тэгшилгээ хийх 2.02м3, Сандал 2 ширээ 1 байрлуулах 3ш, Модон эдлэл цагаан тосон будгаар будах 44м2, Хогийн сав байрлуулах 1ш,
5	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх.
6	Баталгаа	Чанарын баталгаа шаардана.
7	Зураг төсөв	211,552.0 төгрөг
8	Төсөвт өртөг	17,200,000.0 төгрөг
9	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.

ЗУРАГ ТӨСАЛ, УГСРАЛТЫН "АРЛЫН АМ" ХХК
ЗТ37 - 149/22, Монгол улс Дархан - Уул аймаг, Дархан сум

Зургийн шифр: 16.04/2026

Хороолол доторх сүүдрэвчний зураг

Захирал: / Э. Соёл - Эрдэнэ /



ДАРХАН ХОТ
2026 он

Хороолол доторх сүүдрэвчний зураг




Материалын түүвэр

№	Ажлын нэр	Хэм/ нэгж	Тоо/ хэмж
1	Баганаан суурийн нүх ухах	м3	0.32
2	Баганаан суурийг эргүүлэн булах	м3	0.32
3	Баганаан суурийг бетоноор чигжих М100	м3	0.32
4	Модон багана хийж угсрах	шир	4
5	Дээврийн мод зангидах	м2	20.25
6	Саравчны хашлага хийх	м2	10.8
7	Гарниз хадах	м2	4.05
8	OSb хавтангаар тааз доторлох	м2	20.25
9	Дээвэр битумээр бүрэх	м2	22
10	Хөрсийн хайргаар нягтруулах	м2	0.61
11	Бетоноор шалны тэгшилгээ хийх	м2	2.02
12	Сандал-2, ширээ -1	шир	3
13	Хогийн сав	шир	1
14	Модон эдлэл будах	м2	44

Тайлбар:

Сонгогдсон газруудад нэг маягийн сүүдрэвчийг байрлуулна.



АРЛЫН АМ ХХК

Овог нэр	Г. үсэг	Хороолол доторх сүүдрэвчний зураг		Масштаб:	
Инженер	Х. Отгонсүрэн	Хороолол доторх сүүдрэвчний зураг		Хуудас Бүх. ху	
Гүйцэтгэсэн	Х. Отгонсүрэн			1	1
Шалгасан		ЕГ шифр:	16/04/2026		
		ТГ шифр:			

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 43/2026

Захиалагч: Дархан-Уул аймаг ЗДТГ

Дархан-Уул аймаг Дархан сум сүүдрэвчний ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 17,200,000


(арван долоон сая төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Арлын ам"ХХК

Захирал: АЙДЫЯ АМ /Энхбаатар Соёл-Эрдэнэ/

Огноо:



Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин:

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: Ч.Рашаандаваа /Ч,Рашаандаваа/

Төсөв тооцсон огноо:

📍 Хаяг: Дархан сум 14-р баг 1а-5-88 тоот

✉ Имэйл: SSdarkhan@yahoo.com.

☎ Дугаар: 99162971

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТӨВЧӨӨ

д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2 235 036
2	Материалын зардал	2 825 744
3	Тээврийн зардал	33 671
4	Машин механизмын зардал	53 564
	ДҮН	5 148 015
	НӨАТ (10%)	514 801
5	ДҮН	5 662 816 * 3 = 16 988 448
	Зураг төсвийн үнэ	211 552
	Барилга угералтын ажлын дүн	17 200 000

Төсөв зохиосон:...../Ч. Рашаандаваа/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 110.36 / 12.41	Бүгд цалин:	1,141,874
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		194,119
Нэмэгдэл цалин 37%:		422,493
Нийт цалин:		1,758,486
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		237,396
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		239,154
Ажиллах хүчний зардал:		2,235,036

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.13	14,071	15,841
	Автомашин	0.26	12,000	3,163
85201	Ачааны машин 2тн	2.88	12,000	34,560

53,564

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУДРЭВЧНИЙ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	250,000	3	750,000	0.22	10	2	461.73	1,039
1-4271	Ус	м3	1,200	1.28	1,535	1.54	1	1	960.47	1,952
1-0686	Төмөр утсан тор	м2	2,000	7.04	14,080	0.02	10	2	461.73	79
1-0051	Хуйлмал битум дээвэр б=3мм	м2	6,800	25.52	173,536	0.13	10	2	461.73	610
1-3934	Хогийн сав	ш	180,000	1	180,000	0.03	10	1	348.9	92
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	7,500	2.02	15,157	0.00	10	2	461.73	11
1-4334	Хайрга	м3	25,000	1.98	49,526	4.23	10	2	461.73	19,529
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	25,000	0.76	19,063	1.3	5	1	453.71	2,941
1-0239	Цагаан будаг	кг	7,500	12.23	91,740	0.02	10	2	461.73	73
1-4025	Цемент м-400	тн	420,000	0.48	201,245	0.49	10	1	348.9	1,705
1-0093	Эрэг боолт	кг	5,200	3.85	20,007	0.00	10	2	461.73	20
1-8979	Банз 19-22мм	м3	350,000	0.02	6,804	0.01	10	1	348.9	44
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	395,900	0.33	129,071	0.21	10	1	348.9	739
	Битум масс	м2	7,600	22.44	170,544	0.03	10	2	461.73	125
1-0410	Будаг	кг	7,500	5.59	41,910	0.01	10	2	461.73	33
1-4543	Голын элс	м3	22,012	1.25	27,607	2.07	0	1	0	0
1-4146	Дүнг II зэрэг 100 мм-ээс дээш зузаантай	м3	560,000	0.1	54,880	0.06	10	1	348.9	222
1-4145	Дүнгэнцэр	м3	560,000	0.42	234,738	0.27	10	1	348.9	951
1-4153	Дүнгэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	560,000	0.00	1,134	0.00	10	1	348.9	5
1-4152	Дүнгэнцэр II зэрэг	м3	560,000	0.63	351,162	0.41	10	1	348.9	1,422
1-4501	Osб хавтан 1220x2440x11.9	м2	14,000	20.86	292,005	0.45	10	2	461.73	2,080

2,825,744

33,671

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

2,825,744

33,671

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Суудрэвчний ажил	6,721,242	2,235,036	2,825,744	53,564	33,671	696,543	876,684
НИЙТ ДҮН:		6,721,242	2,235,036	2,825,744	53,564	33,671	696,543	876,684

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУДРЭВЧНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багалан суурийн нух гараар ухах	м3	0.32
2	Багалан суурийг эргүүлж булах	м3	0.32
3	Багалан суурийг бетоноор чигжих БМ100	м3	0.32
4	Модон багана хийж угсрах	ш	4
5	Яс мод цэвэр бруссээр зангидаж бэхлэх,дээврийн	м2	20.25
6	Сүүдрэвчний хашлага хийх	м2	10.8
7	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	4.05
8	Оsb хавтангаар тааз доторлох	м2	20.25
9	Битум массаар дээврийг бүрэх	м2	22
10	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	0.61
11	Бетоны дэвсгэр үе шалны тэгшилгээ хийх	м3	2.02
12	Сандал 2 ширээ 1 байрлуулах	1ш	3
13	Модон эдлэл цагаан тосон будгаар будах	м2	44
14	Хогийн сав байрлуулах	1ш	1